ŁAWKI Z DONICAMI



metalowa ławka miejska z donicą



dwie długości ławki



solidny stelaż ławki



siedzisko i oparcie



spaw klasy C (PRO)



donica



montaż: kotwy

Eco

1. Spaw
2. Stelaż ławki i donicy: 60x40
3. Siedzisko i ściany donicy: 40x40
4. Dwie długości ławki
5. Montaż: kotwy

Najniższa CENA

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834

OCYNK OGNIOWY met. Sendzimira PN-EN 10305-5 profile

Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

stany magazynowe 4



pakowanie paleta 2x2



pakowanie europaleta

Pro

1. Spaw klasy C
2. Stelaż ławki i donicy: 60x40, wg projektu
3. Siedzisko i ściany donicy: 40x40, wg projektu
4. Dwie długości ławki
5. Montaż: kotwy

5 lat GWARANCJI

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834

OCYNK OGNIOWY met. zanurzeniową PN-EN ISO 1461

Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

stany magazynowe 4



pakowanie paleta 2x2



pakowanie europaleta

Sposoby wykończenia (RAL)

9005 7016 3020

WŁASNA PRODUKCJA RUR
Kontrola procesu
Automatyzacja procesu
Instrukcja obsługi
Opieka Klienta
Wsparcie techniczne
Wsparcie projektowe
Wsparcie marketingowe

© Zastrzeżenie Praw Autorskich

ŁAWKO-PODPÓRKI




ozdobna głowica


ozdobna kula


siedzisko



montaż: wbetonowanie

Eco

1. Zwieńczenie słupka kulą
2. Słupek: ø60,3
3. Siedzisko: ramka, siatka z drutu
4. Spaw
5. Montaż: wbetonowanie wg IDT

stany magazynowe
4


pakowanie
paleta 2x2


pakowanie
europaleta

Pro

1. Zwieńczenie słupka ozdobną głowicą
2. Słupek: ø76,1, wg projektu
3. Siedzisko: ramka, siatka z drutu
4. Spaw klasy C
5. Montaż: wbetonowanie wg IDT

stany magazynowe
4


pakowanie
paleta 2x2


pakowanie
europaleta

Sposoby wykończenia (RAL)



© Zastrzeżenie Praw Autorskich

ŁAWKO-PODPÓRKI



metalowa ławko-podpórka przystankowa



promień gięcia



wytrzymałe siedzisko



spaw klasy C (PRO)



montaż: wbetonowanie

Eco

1. Spaw
2. Rama: ø48,3
3. Siedzisko: ø76,1
4. Podparcie pleców
5. Montaż: wbetonowanie wg IDT

stany magazynowe
4



pakowanie paleta 2x2



pakowanie europaleta

Pro

1. Spaw klasy C
2. Rama: ø60,3
3. Siedzisko: ø76,1
4. Podparcie pleców
5. Montaż: wbetonowanie wg IDT

stany magazynowe
4



pakowanie paleta 2x2



pakowanie europaleta

Sposoby wykończenia (RAL)



© Zastrzeżenie Praw Autorskich

PERGOLE MIEJSKIE



metalowa pergola miejska



wytrzymała konstrukcja



ozdobne wypełnienie (opcja)



spaw klasy C (PRO)



montaż: wbetonowanie

Eco

1. Rama pergoli: 60x40
2. Wypełnienie: ø20
3. Spaw
4. Montaż: wbetonowanie wg IDT

stany magazynowe
4

pakowanie
paleta 2x2

Pro

1. Rama pergoli: 60x60, wg projektu
2. Wypełnienie: ø25, ozdobne wypełnienie, wg projektu
3. Spaw klasy C
4. Montaż: wbetonowanie wg IDT

stany magazynowe
4

pakowanie
paleta 2x2

Sposoby wykończenia (RAL)



© Zastrzeżenie Praw Autorskich

PERGOLE MIEJSKIE Z ŁAWKĄ



metalowa pergola miejska z ławką



wytrzymała konstrukcja



ławka



ozdobne wypełnienie (opcja)



spaw klasy C (PRO)



montaż: wbetonowanie

Eco

1. Rama pergoli: 60x40
2. Wypełnienie: ø20
3. Ławka z metalowym siedziskiem i oparciem
4. Spaw
5. Montaż: wbetonowanie wg IDT

stany magazynowe
4

pakowanie
paleta 2x2

Pro

1. Rama pergoli: 60x60, wg projektu
2. Wypełnienie: ø25, ozdobne wypełnienie, wg projektu
3. Ławka z drewnianym siedziskiem i oparciem
4. Spaw klasy C
5. Montaż: wbetonowanie wg IDT

stany magazynowe
4

pakowanie
paleta 2x2

Sposoby wykończenia (RAL)



© Zastrzeżenie Praw Autorskich

PERGOLE MIEJSKIE "TUNEL"



metalowa pergola miejska "tunel"
opcja: ławka


wytrzymała konstrukcja


ozdobne wypełnienie (opcja)


spaw klasy C (PRO)


tunel z pergoli


ławka (opcja)



montaż: wbetonowanie

Eco

1. Rama pergoli: 60x40
2. Wypełnienie: ø20
3. Spaw
4. Montaż: wbetonowanie wg IDT

stany magazynowe
4

pakowanie
paleta 2x2

Pro

1. Rama pergoli: 60x60, wg projektu
2. Wypełnienie: ø25, ozdobne wypełnienie, wg projektu
3. Spaw klasy C
4. Montaż: wbetonowanie wg IDT
5. Opcja: ławka

stany magazynowe
4

pakowanie
paleta 2x2

Sposoby wykończenia (RAL)



© Zastrzeżenie Praw Autorskich

WIATA ROWEROWA



wiata rowerowa
długości 3400/4200/5200/6300


wytrzymała konstrukcja

blacha trapezowa
z kapinosami



dostosowane długości


spaw klasy C (PRO)



montaż: wbetonowanie

Eco

1. Rama: 60x40, 40x40
2. Zadaszenie: blacha trapezowa
3. Długość: 3400, 4200
4. Spaw
5. Montaż: wbetonowanie wg IDT

stany magazynowe
2


pakowanie
paleta 2x2

Pro

1. Rama: 60x40, 40x40
2. Zadaszenie: blacha trapezowa
3. Długość: 5200, 6300
4. Spaw klasy C
5. Montaż: wbetonowanie wg IDT

stany magazynowe
2


pakowanie
paleta 2x2

Sposoby wykończenia (RAL)

© Zastrzeżenie Praw Autorskich